



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

**PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABO**  
**ENDEREÇO: POVOADO BAIXA DA PEDRA**  
**OBRA: CAMPO SOCIETY 31 X 18 M**

BDI 25%

DATA BASE	
SINAPI	ORSE
jul-21	jul-21

ITEM	COD.	SERVIÇOS	UNID	QUANT.	PREÇOS				
					SEM BDI	COM BDI	PARCIAL	TOTAL	
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>6.510,32</b>				
1.00		Localização de construção de edificação entre 200 e 1000 m <sup>2</sup> , inclusive execução de gabarito de madeira	m <sup>2</sup>	685,44	RS 4,51	RS 5,64	RS 3.864,17		
1.02	051/ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m <sup>2</sup>	6,00	RS 352,82	RS 441,03	RS 2.646,15		
<b>QUADRA POLIESPORTIVA</b>					<b>86.695,39</b>				
2.00		Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, tipo: areia tratada, borracha e mão de obra especializada	m <sup>2</sup>	558,00	RS 61,90	RS 77,38	RS 43.175,26		
2.02	94993/SINAPI	Piso em concreto simples desarmado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - três usos	m <sup>2</sup>	558,00	RS 41,73	RS 52,16	RS 29.106,88		
2.03	11798/ORSE	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado, af_07/2016	m <sup>2</sup>	127,44	RS 90,48	RS 113,10	RS 14.413,46		
<b>ALAMBRA DO PARA QUADRA 28 X 15M</b>					<b>92.901,96</b>				
3.00		Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m af_03/2016	m <sup>3</sup>	10,87	RS 69,54	RS 86,93	RS 944,87		
3.01	93358/SINAPI	Concreto magro	m <sup>3</sup>	1,48	RS 349,92	RS 437,40	RS 647,35		
3.02	94968/SINAPI	Bloco de fundação em concreto simples	m <sup>3</sup>	1,02	RS 395,16	RS 493,95	RS 503,83		
3.03	94963/SINAPI	Concreto da viga baldrame FCK 25MPa	m <sup>3</sup>	5,90	RS 452,91	RS 566,14	RS 3.340,21		
3.04	94965/SINAPI	Armadura aço CA-60, Ø5,0mm (estribos do baldrame)	kg	93,26	RS 20,31	RS 25,39	RS 2.367,64		
3.05	96543/SINAPI	Armadura aço CA-50, Ø8,0mm (baldrame)	kg	154,85	RS 17,88	RS 22,35	RS 3.460,90		
3.06	96345/SINAPI	Forma com tabua utilização agressiv/baldrame)	m <sup>2</sup>	58,56	RS 81,53	RS 101,91	RS 5.968,00		
3.07	96536/SINAPI	Pilaretes em concreto FCK 25MPa	m <sup>3</sup>	0,34	RS 452,91	RS 566,14	RS 192,49		
3.08	94965/SINAPI	Armadura aço CA-60, Ø5,0mm (estribos dos pilaretes)	kg	8,95	RS 20,31	RS 25,39	RS 227,22		
3.09	96543/SINAPI	Armadura aço CA-50, Ø8,0mm (pilaretes)	kg	35,42	RS 17,88	RS 22,35	RS 791,64		
3.10	96545/SINAPI	Forma com tabua utilização agressiv (pilarete)	m <sup>2</sup>	4,56	RS 81,53	RS 101,91	RS 464,72		
3.11	96536/SINAPI	Reaterro manual apilado com soquete af_10/2017	m <sup>3</sup>	2,47	RS 42,16	RS 52,70	RS 130,17		
3.12	96995/SINAPI	Alvenaria de bloco cerâmico esp 10cm	m <sup>2</sup>	29,53	RS 54,10	RS 67,63	RS 1.996,70		
3.13	87490/SINAPI	Chapisco no traço 1:3 (cimento e areia)	m <sup>2</sup>	62,95	RS 4,39	RS 5,49	RS 345,44		
3.14	87878/SINAPI	Massa única no traço 1:3:7 (cimento, areia e arenoso)	m <sup>2</sup>	62,95	RS 39,24	RS 49,05	RS 3.087,70		
3.15	87530/SINAPI	alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço galvanizado, (montantes com diâmetro 2", travessas e escoras com diâmetro 1 1/2"), com tela de arame galvanizado, fio 14 bwg e malha quadrada 5x5cm. (exceto murleia) af_03/2021	m <sup>2</sup>	262,43	RS 194,94	RS 243,68	RS 63.947,63		
3.17	88489/SINAPI	Pintura tinta acrílica em paredes duas demãos	m <sup>2</sup>	62,95	RS 12,54	RS 15,68	RS 986,74		
3.18	100759/SINAPI	Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético brilhante), pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos) af_01/2020_p	m <sup>2</sup>	67,12	RS 41,70	RS 52,13	RS 3.498,63		
<b>4.00</b>					<b>29.725,66</b>				
<b>4.01</b>					<b>796,44</b>				
4.01	91871/SINAPI	Instalações elétricas para quadra poliesportiva	m	55,00	RS 14,57	RS 14,46	RS 796,44		
<b>Instalações elétricas para quadra poliesportiva</b>					<b>29.725,66</b>				
<b>Instalações elétricas para quadra poliesportiva</b>					<b>796,44</b>				

29.725,66  
 Engenheiro Civil  
 CPF: BA 30002329X



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABO


ENDEREÇO: POVOADO BAIXA DA PEDRA

OBRA: CAMPO SOCIETY 31 X 18 M

BDI 25%

DATA BASE	
SINAPI	ORSE
jul-21	jul-21

ITEM	COD.	SERVIÇOS	UNID	QUANT.	PREÇOS				TOTAL
					SEM BDI	COM BDI	PARCIAL	TOTAL	
4 02	91930 /SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v. para circuitos terminais - fornecimento e instalação	m	160,00	R\$ 9,04	R\$ 11,30	R\$ 1.808,00		
4 03	7923 /ORSE	Terminal de compressão para cabo de 50 mm² - fornecimento e instalação	un	2,00	R\$ 4,27	R\$ 5,34	R\$ 10,68		
4 04	91932 /SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 450/750 v. para circuitos terminais - fornecimento e instalação	m	5,00	R\$ 14,90	R\$ 18,63	R\$ 93,13		
4 05	101875 /SINAPI	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, para 12 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro - fornecimento e instalação	un	1,00	R\$ 500,02	R\$ 625,03	R\$ 625,03		
4 06	93658 /SINAPI	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação af_04/2016	un	4,00	R\$ 21,00	R\$ 26,25	R\$ 105,00		
4 07	9663 /ORSE	Poste de aço galvanizado a fogo SBP - 800/100 - 5030-J-GF cônico contínuo reto, diâmetro superior de 60,3mm, diâmetro da base 114,3mm, altura total 1,0m, com base de fixação, Shomet iluminação ou similar	un	4,00	R\$ 2.122,63	R\$ 2.653,29	R\$ 10.613,15		
4 08	12577 /ORSE	Refletor Slim LED 150W de potência, branco Frio, 6500K, Autovolt, marca G-light ou similar - Rev 01	un	8,00	R\$ 471,89	R\$ 589,86	R\$ 4.718,90		
4 09	2815 /ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	8,00	R\$ 127,25	R\$ 159,06	R\$ 1.272,50		
4 10	96985 /SINAPI	Haste de aterramento 5/8 para spda - fornecimento e instalação af_12/2017	un	5,00	R\$ 75,83	R\$ 94,79	R\$ 473,94		
4 11	4419 /ORSE	Mureta de alvenaria 1,50 x 0,60m	un	1,00	R\$ 167,92	R\$ 209,90	R\$ 209,90		
5 00		<b>DIVERSOS</b>						<b>3.149,30</b>	
5 01	2408 /ORSE	Trave para campo de futebol socate, desmontável	par	1,00	R\$ 2.519,44	R\$ 3.149,30	R\$ 3.149,30		
6 00		<b>SERVIÇOS FINAIS</b>						<b>1.687,90</b>	
6 01	2450 /ORSE	Limpeza geral	m	685,44	R\$ 1,97	R\$ 2,46	R\$ 1.687,90		
<b>VALOR TOTAL CIBDI R\$</b>								<b>211.670,42</b>	
<b>VALOR TOTAL CIBDI R\$</b>								<b>1.687,90</b>	

  
 Ivanete Gomes S. Varjão  
 Engenheira Civil  
 CREA-BA 300902329#