



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABO
 ENDEREÇO: POVOADO FEIRA NOVA
 OBRA: CAMPO SOCIETY 31 X 18 M

BDI 25%

DATA BASE	
SINAPI	ORSE
Jul-21	Jul-21

ITEM	COD.	SERVIÇOS	UNID	QUANT.	PREÇOS				TOTAL
					SEM BDI	COM BDI	PARCIAL	TOTAL	
SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.00									6.510,32
1.01	4176 /ORSE	Locação de construção de edificação entre 200 e 1000 m2, inclusive execução de gabarito de madeira	m²	665,44	RS 4,51	RS 5,64	RS 3.864,17		
1.02	0511/ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m²	6,00	RS 352,82	RS 441,03	RS 2.646,15		
QUADRA POLIESPORTIVA									
2.00									86.695,39
2.01	94993/SINAPI	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde proteção raios UV e luz solar, incluso cola tipo: areia tratada, borracha e mão de obra especializada	m²	558,00	RS 61,90	RS 77,38	RS 43.175,25		
2.02	11798/ORSE	Piso em concreto simples desarmado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m²	558,00	RS 41,73	RS 52,16	RS 29.106,68		
2.03	100324/SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado af_07/2016	m³	127,44	RS 90,48	RS 113,10	RS 14.413,46		
ALAMBRADO PARA QUADRA 28 X 15M									
3.00									92.901,86
3.01	93358 /SINAPI	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m, af_03/2016	m³	10,87	RS 69,54	RS 86,93	RS 944,87		
3.02	94968/SINAPI	Concreto magro	m³	1,48	RS 349,92	RS 437,40	RS 647,35		
3.03	94963/SINAPI	Bloco de fundação em concreto simples	m³	1,02	RS 395,16	RS 493,95	RS 503,83		
3.04	94965/SINAPI	Concreto da viga baldrame FCK 25MPa	m³	5,90	RS 452,91	RS 566,14	RS 3.340,21		
3.05	96543/SINAPI	Armadura aço CA-60, Ø5,0mm (estribos do baldrame)	kg	93,26	RS 20,31	RS 25,39	RS 2.367,64		
3.06	96545/SINAPI	Armadura aço CA-50, Ø8,0mm (baldrame)	kg	154,85	RS 17,88	RS 22,35	RS 3.460,90		
3.07	96536/SINAPI	Forma com tabua utilização agressiva(baldrame)	m²	56,56	RS 81,53	RS 101,91	RS 5.968,00		
3.08	94965/SINAPI	Pilares em concreto FCK 25MPa	m³	0,34	RS 452,91	RS 566,14	RS 192,49		
3.09	96543/SINAPI	Armadura aço CA-60, Ø5,0mm (estribos dos pilares)	kg	8,95	RS 20,31	RS 25,39	RS 227,22		
3.10	96545/SINAPI	Armadura aço CA-50, Ø8,0mm (pilares)	kg	35,42	RS 17,88	RS 22,35	RS 791,64		
3.11	96536/SINAPI	Forma com tabua utilização agressiva (pilares)	m²	4,56	RS 81,53	RS 101,91	RS 464,72		
3.12	96995 /SINAPI	Reaterio manual aplicado com soquete af_10/2017	m³	2,47	RS 42,16	RS 52,70	RS 130,17		
3.13	87490 /SINAPI	Alvenaria de bloco ceramico esp 10cm	m²	29,53	RS 54,10	RS 67,63	RS 1.996,70		
3.14	87878 /SINAPI	Chapisco no traço 1:3 (cimento e areia)	m²	62,95	RS 4,39	RS 5,49	RS 345,44		
3.15	87530 /SINAPI	Massa unica no traço 1:3:7 (cimento, areia e areoso)	m²	62,95	RS 39,24	RS 49,05	RS 3.087,70		
3.16	102362/SINAPI	alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço galvanizado (montantes com diametro 2", travessas e escoras com diametro 1 1/2") com tela de arame galvanizado 1x14 bvg e malha quadrada 5x5cm (exceto muveta) af_03/2021	m²	262,43	RS 194,94	RS 243,68	RS 63.947,63		
3.17	88489/SINAPI	Pintura tinta acrilica em paredes duas demãos	m²	62,95	RS 12,54	RS 15,68	RS 986,74		
3.18	100759/SINAPI	Pintura com tinta alquidica de acabamento (esmalte sintético brilhante) pulverizada sobre superficies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos) af_01/2020_p	m²	67,12	RS 41,70	RS 52,13	RS 3.498,63		
4.00 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA QUADRA POLIESPORTIVA									
4.01	94871 /SINAPI	Ferroduto rígido roscaavel pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede, fornecimento e instalação af_12/2015	m	56,00	RS 11,57	RS 14,46	RS 795,44		
					20.725,65				

20.725,65
 Engenheiro S. Varjão
 Engenharia Civil
 CREA-BA 300002329Z


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABO
ENDEREÇO: POVOADO FEIRA NOVA
OBRA: CAMPO SOCIETY 31 X 18 M

BDI 25%

DATA BASE	
SINAPI	ORSE
Jul-21	Jul-21

ITEM	COD.	SERVIÇOS	UNID	QUANT.	PREÇOS			
					SEM BDI	COM BDI	PARCIAL	TOTAL
4.02	91930/SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm ² , anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação	m	160,00	R\$ 9,04	R\$ 11,30	R\$ 1.808,00	
4.03	7923/ORSE	Terminal de compressão para cabo de 50 mm ² - fornecimento e instalação	un	2,00	R\$ 4,27	R\$ 5,34	R\$ 10,68	
4.04	91932/SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm ² , anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação	m	5,00	R\$ 14,90	R\$ 18,63	R\$ 93,13	
4.05	101876/SINAPI	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, para 12 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro - fornecimento e instalação	un	1,00	R\$ 500,02	R\$ 625,03	R\$ 625,03	
4.06	93698/SINAPI	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação, af_04/2016	un	4,00	R\$ 21,00	R\$ 26,25	R\$ 105,00	
4.07	9663/ORSE	Poste de aço galvanizado a fogo SBP - 800/100 - 5030-J-GF cônico contínuo reto, diâmetro superior de 60,3mm, diâmetro da base 114,3mm, altura total 10m, com base de fixação, Shomei iluminação ou similar	un	4,00	R\$ 2.122,63	R\$ 2.653,29	R\$ 10.613,15	
4.08	12577/ORSE	Refletor Slim LED 150W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar - Rev 01	un	8,00	R\$ 471,89	R\$ 589,86	R\$ 4.718,90	
4.09	2815/ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	8,00	R\$ 127,25	R\$ 159,06	R\$ 1.272,50	
4.10	96985/SINAPI	Haste de aterramento 5/8 para spda - fornecimento e instalação, af_12/2017	un	5,00	R\$ 75,83	R\$ 94,79	R\$ 473,94	
4.11	4419/ORSE	Mureta de alvenaria 1,50 x 0,60m	un	1,00	R\$ 167,92	R\$ 209,90	R\$ 209,90	
5.00		DIVERSOS						3.149,30
5.01	2408/ORSE	Trave para campo de futebol socialite, desmontável	par	1,00	R\$ 2.519,44	R\$ 3.149,30	R\$ 3.149,30	
6.00		SERVIÇOS FINAIS						1.687,90
6.01	2450/ORSE	Limpeza geral	m	685,44	R\$ 1,97	R\$ 2,46	R\$ 1.687,90	
VALOR TOTAL C/BDI R\$								211.670,42


 Jônatas Mendes
 Engenheiro Civil
 CPF: 1.334.360.902-32/94